

الرقم	نوع العمل	وحدة الكيل	الكمية	سعر الوحدة		المبلغ الاجمالي	
				دينار	فلس	دينار	فلس
1	تقديم وتوريد وتنفيذ طبقة (او طبقات) من خلطة اسفلتية ساخنة (طبخة) سماكة (2) سم حسب المواصفات العامة من طبقتين متعاكستين والسعر يشمل تكسير الخلطة القديمة ونقل الانقاض خارج الموقع وتنظيف السطح جيدا وتعديل الميول بواسطة الخرسانة من مدة اسمنتية (screed) سماكة لا تقل عن (3) سم من الاسمنت والرمل غير قابلة للانكماش (No Shrinkage Cementitious Mortar) بحيث تمنع تجمع المياه وتكون جميع الميول باتجاه المزاريب، مع استعمال اسفلت صنف (أ) عيار (100/80) للطبقة السفلية واسفلت صنف (د) عيار (30/20) للطبقة العلوية في جميع الحالات وعمل رشة سمسية من كسر رخام اسود مع غرزها بسطح الوجه الثاني بواسطة المداحل اليدوية الخاصة مع عمل تثمينة في أماكن النقاء التصويية مع العقدة وعزلها بنفس مواد الخلطة الإسفلتية ومعالجة الشقوق الحاصلة في العناصر البارزة وفوق السطح ويشمل السعر فتح أماكن الشقوق بشكل منتظم قبل تنفيذ المونة الاسمنتية المذكورة اعلاه ومعالجة وتفقد وصيانة كافة مصافي ومخارج المزاريب على السطح باستخدام المونة الاسمنتية والبنشعة حول المزاريب وفحصها والتأكد من عدم تسريب مياه الامطار وعمل الصيانة اللازمة للمعالجة والسعر يشمل فك واعادة تركيب اية تمديدات من خزانات مياه او وحدات تكييف منفصلة او مواسير واسلاك كهرباء وهاتف واعادة تركيبها مع المحافظة عليها وتشغيلها حسب الاصول ويشمل السعر عمل كل ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	300					
المجموع النهائي							
المجموع النهائي كتابة:							

Handwritten signature and text in Arabic, including the name "محمد" and the date "21/6".

Handwritten signature and text in Arabic, including the name "محمد" and the date "21/6".

Handwritten signature and text in Arabic, including the name "محمد" and the date "21/6".



عزل سطح مبنى الوزارة القديم

الشروط الخاصة :

- 1- يلتزم المقاول بتقديم تأمين حسن التنفيذ للأعمال المحالة عليه ، وبقيمة لا تقل عن (10%) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للأعمال المحالة عليه.
- 2- تكون جميع الأسعار المقدمة بالدينار الأردني شاملة كافة الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية وأي رسوم إضافية أخرى.
- 3- تكون أعمال التركيب والتسليم في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
- 4- يشمل السعر فك وإعادة تركيب أية تمديدات من خزانات مياه أو ووحدات تكييف منفصلة أو مواسير أو أسلاك كهرباء أو هاتف وإعادة تركيبها مع المحافظة عليها وتشغيلها حسب الأصول.
- 5- يقوم المتعهد بكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه، وحسب مواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
- 6- يجب على المقاول تقديم خطة تنفيذ محددة قبل البدء بالعمل.
- 7- يقوم المتعهد بفحص العينات للخلطة في الجمعية الملكية وعلى حسابه الخاص .
- 8- يلتزم المتعهد بعمليات الفك والنقل والتركيب اللازمة لإنجاز العزل وإعادة الوضع كما كان عليه سابقاً.
- 9- الالتزام بجدول الكميات ونوع العمل.
- 10- يجب على المقاول توقيع عقد مقابولة بعد تبليغه بقرار الإحالة.
- 11- يلتزم المقاول بتقديم تأمين صيانة بقيمة (5 %) ولمدة عام واحد من تاريخ التسليم.
- 12- تحدد الوزارة موعد بدء العمل بالأعمال المطلوبة.
- 13- تكون مدة تنفيذ الأعمال المطلوبة المحالة أسبوعين اعتباراً من تاريخ توقيع عقد المقاول.
- 14- يطبق نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه .

